



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งฝน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนสะอาด - ราษฎร์น้อย บ้านราษฎร์น้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนสะอาด - ราษฎร์น้อย บ้านราษฎร์น้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนสะอาด - บ้านราษฎร์น้อย บ้านราษฎร์น้อยหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี มีวจราจร ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๒๑๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อุดรพงษ์เจริญคอนกรีต (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ว่าที่ร้อยโทวีระกุล บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

สรุปราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ส.)

แบบ ปร.5

ปีงบประมาณ 2562

ประเภทงาน ถนน ค.ส.ส. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทางรวม 210.00 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 ม
สถานที่ก่อสร้าง ขอบบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ.ธาตุน้อย ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทุ่งฝน

แบบเลขที่ แบบเลขที่ ทดล. 19/2562

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	355,614.87	1.3624	484,489.70	Factor F
2	ป้ายขนาด 1.20x2.40 ม.	3,000.00	-	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้/ปี 6.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00 % - ภาษี 7.00 % - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		487,489.70	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
		ขอเบิกเพียง		487,000.00	
(ตัวอักษร) (เขียนแบบพิมพ์เป็นเจ้าพนักงานด้วย)					

*ราคาเฉลี่ยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ตารางเมตร 579.76 บาท

$$\text{สูตรค่า K} = 0.30 + 0.10 (t/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So)$$

คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานกลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโจง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลักขมิ เบิกสีไล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโจง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ตรวจ

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(เชี่ยวชาญ ชนะสนบง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโจง)

กรรมการ/เลขานุการ

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางรวม 210.00 เมตร ใหล่ข้างลูกรังข้างละ 0-0.50 ม. ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ขอบบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ.ธาตุน้อย ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี แบบเลขที่ ทคผ. 19/2562

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประมาณราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ประมาณการโดย นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโงง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

*หมายเหตุ : พื้นผิวจราจรจะคอนกรีตรวมต้องไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุ+ค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานรื้อและบดอัดดินเดิม	1,050.00	ตร.ม.	-	-	10.00	10,500.00	10,500.00
2	ลูกรังบดอัดแน่นและลูกรังใหล่ข้าง	193.20	ลบ.ม.	69.54	13,435.13	60.00	11,592.00	25,027.13
3	ทรายหยาบหุ้มหน้าอัดแน่น	42.00	ลบ.ม.	364.49	15,308.58	60.00	2,520.00	17,828.58
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	126.00	ลบ.ม.	1,831.46	230,763.96	250.00	31,500.00	262,263.96
5	เหล็กเสริม							
	- คอนกรีตเหล็กสำเร็จรูป	840.00	ตร.ม.	21.50	18,060.00	3.00	2,520.00	20,580.00
	- RB 6	-	กก.	-	-	-	-	-
	- RB 15	455.92	กก.	20.85	9,505.93	-	-	9,505.93
	- DB 12	-	กก.	-	-	-	-	-
6	ลาดผูกเหล็กเบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-
7	ไม้แบบหรือค่าเช่าแบบเหล็กคิด 30 %	18.90	ตร.ม.	100.00	1,890.00	-	-	1,890.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ	63.00	ตร.ม.	-	-	45.00	2,835.00	2,835.00
8	โหล่นหนา 1 เซนติเมตร	4.20	ตร.ม.	25.00	105.00	-	-	105.00
	- Construction joint							
	- Expansion joint	28.00	ม.	5.00	140.00	-	-	140.00
9	ค่าตัด Joint	168.00	ม.	-	-	5.00	840.00	840.00
10	ช่างขุด Joint ด้วยแอสฟัลต์ผสมทราย							
	- Construction joint	140.00	ม.	5.00	700.00	-	-	700.00
	- Expansion joint	28.00	ม.	5.00	140.00	-	-	140.00
	- Long Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
11	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3							
	- ขนาด ๘ 0.40 ม. เหล็กพร้อมปูนसानว	7.00	ท่อน	385.61	2,699.27	80.00	560.00	3,259.27
12	ค่าแม่คอนกรีตด้วยน้ำ	1.00	l.s.	-	-	-	-	-
รวมค่าแรงก่อสร้าง					292,747.87		62,867.00	355,614.87

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโงง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสัทณี เบ็กสีไล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโงง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิศวกรรมการถนน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.

(เชี่ยวชาญ ชนะสนนง)


กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโงง)

กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดความเหมาะสมทาง



BOQ. โบนิตตกรปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางรวม 210.00 เมตร โหลทางลูกรังข้างละ 0-0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ.ธาตุน้อย ต.ทุ่งนอ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ พทพ. 19/2562

พจก./บริษัท

ประมาณราคาวันที่

ประมาณการโดย

ตำแหน่ง

*หมายเหตุ : พื้นผิวจราจรคอนกรีตรวมต้องไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุ+ค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานรื้อและบดอัดดินเดิม	1,050.00	ตร.ม.					
2	ลูกรังบดอัดแน่นและลูกรังโหลทาง	193.20	ลบ.ม.					
3	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	42.00	ลบ.ม.					
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	126.00	ลบ.ม.					
5	เหล็กเสริม							
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	840.00	ตร.ม.					
	- RB 6	-	กก.					
	- RB 15	455.92	กก.					
	- DB 12	-	กก.					
6	ลาดผูกเหล็กเบอร์ 18	-	กก.					
7	ไม้แบบหรือค่าเช่าแบบเหล็กคิด 30 %	18.90	ตร.ม.					
	- ค่าแรงประกอบแบบ	63.00	ตร.ม.					
8	โซ่หมาก 1 เซนติเมตร	4.20	ตร.ม.					
	- Construction joint							
	- Expansion joint	28.00	ม.					
9	ค่าตัด Joint	168.00	ม.					
10	ยกหยอด Joint ด้วยแอลซีคอนกรีตทราย							
	- Construction joint	140.00	ม.					
	- Expansion joint	28.00	ม.					
	- Long Joint	-	ม.					
11	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก. ชั้น 3							
	- ขนาด Ø 0.40 ม. เหล็กพร้อมปูนยานว	7.00	ท่อน					
12	ค้ำยันคอนกรีตด้วยไม้	1.00	L.S.					
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							
	ค่า Factor F. ประมาณงานก่อสร้างพา							
	ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม.							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

(.....)



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งฝน

เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านโนนสะอาด-ธาตุน้อย
บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีความประสงค์ต้องการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ การป้องกันแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรคมนาคมถนนในชีวิตประจำวัน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งฝน
โดยดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านโนนสะอาด-ธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝน
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลทุ่งฝนได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานกลางในการดำเนิน
โครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานกลางได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านโนนสะอาด-ธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ระยะทางรวม 210.00 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งฝน
เลขที่ 19/2562 งบประมาณ จำนวน 487,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)

เพื่อประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผยให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ว่าที่ ร.ท.

(วิระกุล บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

บันทึกการต่อรองราคา

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลทุ่งฝน

วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เจริญคอนกรีต โดย นายคมสันต์ ศรีลาวงค์
ได้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านโนนสะอาด - บ้านธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานีจำนวน ๑ โครงการ โดยเสนอราคา ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงได้เรียก หจก. อุดรพงษ์เจริญคอนกรีต โดย นายคมสันต์ ศรีลาวงค์
ผู้มีอาชีพรับจ้างมาต่อรองราคา

ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรพงษ์เจริญคอนกรีต



ยืนยันราคาเดิมที่เสนอ๔๘๖,๐๐๐..... บาท



ลดราคาลงอีก.....บาทคงเหลือ.....บาท

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานการต่อรองราคา

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายคมสันต์ ศรีลาวงค์)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่สด

(นางสาวสิริภักดิ์ แสงชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรรณชนก สมบัติกำไร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิรภา นันทากุล)