



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งฝน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนสะอาด - ราษฎร์น้อย บ้านราษฎร์น้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนสะอาด - ราษฎร์น้อย บ้านราษฎร์น้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนสะอาด - บ้านราษฎร์น้อย บ้านราษฎร์น้อยหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี มีวจรจร ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๒๑๐.๐๐ เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อุดรพงษ์เจริญคอนกรีต (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ว่าที่ร้อยโทวีระกุล บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

สรุปราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ส.)

แบบ ปร.5

ปีงบประมาณ 2562

ประเภทงาน ถนน ค.ส.ส. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทางรวม 210.00 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 ม
สถานที่ก่อสร้าง ขอบบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ.ธาตุน้อย ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทุ่งฝน

แบบเลขที่ แบบเลขที่ ทดล. 19/2562

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	355,614.87	1.3624	484,489.70	Factor F
2	ป้ายขนาด 1.20x2.40 ม.	3,000.00	-	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้/ปี 6.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00 % - ภาษี 7.00 % - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		487,489.70	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
		ขอเบิกเพียง		487,000.00	
(ตัวอักษร) (เขียนแบบพิมพ์เป็นเจ้าพนักงานด้วย)					

*ราคาเฉลี่ยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ตารางเมตร 579.76 บาท

$$\text{สูตรค่า K} = 0.30 + 0.10 (t/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So)$$

คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานกลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโจง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลักขมิ เบิกสีไล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโจง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(เชี่ยวชาญ ชนะสนบง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโจง)

กรรมการ/เลขานุการ

รายการประมาณการ ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางรวม 210.00 เมตร ใหล่างอุกกร้างละ 0-0.50 ม. ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ขอบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ.ธาตุน้อย ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี แบบเลขที่ ทคผ. 19/2562

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประมาณราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ประมาณการโดย นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโงง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

*หมายเหตุ : พื้นผิวจราจรจะคอนกรีตรวมต้องไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุ+ค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานรื้อและบดอัดดินเดิม	1,050.00	ตร.ม.	-	-	10.00	10,500.00	10,500.00
2	ลูกรังบดอัดแน่นและลูกรังใหล่าง	193.20	ลบ.ม.	69.54	13,435.13	60.00	11,592.00	25,027.13
3	ทรายหยาบหุ้มหน้าอัดแน่น	42.00	ลบ.ม.	364.49	15,308.58	60.00	2,520.00	17,828.58
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	126.00	ลบ.ม.	1,831.46	230,763.96	250.00	31,500.00	262,263.96
5	เหล็กเสริม							
	- คอนกรีตเหล็กสำเร็จรูป	840.00	ตร.ม.	21.50	18,060.00	3.00	2,520.00	20,580.00
	- RB 6	-	กก.	-	-	-	-	-
	- RB 15	455.92	กก.	20.85	9,505.93	-	-	9,505.93
	- DB 12	-	กก.	-	-	-	-	-
6	ลาดผูกเหล็กเบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-
7	ไม้แบบหรือค่าเช่าแบบเหล็กคิด 30 %	18.90	ตร.ม.	100.00	1,890.00	-	-	1,890.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ	63.00	ตร.ม.	-	-	45.00	2,835.00	2,835.00
8	โหล่นหนา 1 เซนติเมตร	4.20	ตร.ม.	25.00	105.00	-	-	105.00
	- Construction joint							
	- Expansion joint	28.00	ม.	5.00	140.00	-	-	140.00
9	ค่าตัด Joint	168.00	ม.	-	-	5.00	840.00	840.00
10	ช่างขุด Joint ด้วยแอสฟัลต์ผสมทราย							
	- Construction joint	140.00	ม.	5.00	700.00	-	-	700.00
	- Expansion joint	28.00	ม.	5.00	140.00	-	-	140.00
	- Long Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
11	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3							
	- ขนาด ๘ 0.40 ม. เหล็กพร้อมปูนसानว	7.00	ท่อน	385.61	2,699.27	80.00	560.00	3,259.27
12	ค่ารถคอนกรีตด้วยน้ำ	1.00	l.s.	-	-	-	-	-
รวมค่าแรงก่อสร้าง					292,747.87		62,867.00	355,614.87

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโงง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสัทณี เบ็กสีไล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโงง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิศวกรรมการถนน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.

(เชี่ยวชาญ ชนะสนนง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโงง)

กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดความเหมาะสมทาง

(นางสาวสัทณี เบ็กสีไล)

BOQ. โบนิตตกรปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางรวม 210.00 เมตร โหลทางลูกรังข้างละ 0-0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ.ธาตุน้อย ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ พพ. 19/2562

พจก./บริษัท

ประมาณราคาวันที่

ประมาณการโดย

ตำแหน่ง

*หมายเหตุ : พื้นผิวจราจรคอนกรีตรวมท้องไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุ+ค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานรื้อและบดอัดดินเดิม	1,050.00	ตร.ม.					
2	ลูกรังบดอัดแน่นและลูกรังโหลทาง	193.20	ลบ.ม.					
3	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	42.00	ลบ.ม.					
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	126.00	ลบ.ม.					
5	เหล็กเสริม							
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	840.00	ตร.ม.					
	- RB 6	-	กก.					
	- RB 15	455.92	กก.					
	- DB 12	-	กก.					
6	ลาดผูกเหล็กเบอร์ 18	-	กก.					
7	ไม้แบบหรือค่าเช่าแบบเหล็กคิด 30 %	18.90	ตร.ม.					
	- ค่าแรงประกอบแบบ	63.00	ตร.ม.					
8	โซ่หมาก 1 เซนติเมตร	4.20	ตร.ม.					
	- Construction joint							
	- Expansion joint	28.00	ม.					
9	ค่าตัด Joint	168.00	ม.					
10	ยกหยอด Joint ด้วยแอลซีพีค้ำผสมทราย							
	- Construction joint	140.00	ม.					
	- Expansion joint	28.00	ม.					
	- Long Joint	-	ม.					
11	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก. ชั้น 3							
	- ขนาด Ø 0.40 ม. เหล็กพร้อมปูนยานว	7.00	ท่อน					
12	ค้ำยันคอนกรีตด้วยไม้	1.00	L.S.					
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							
	ค่า Factor F. ประมาณงานก่อสร้างพา							
	ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม.							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

(.....)



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งฝน

เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านโนนสะอาด-ธาตุน้อย
บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีความประสงค์ต้องการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ การป้องกันแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรคมนาคมถนนในชีวิตประจำวัน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งฝน
โดยดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอบบ้านโนนสะอาด-ธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝน
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลทุ่งฝนได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานกลางในการดำเนิน
โครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานกลางได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอบบ้านโนนสะอาด-ธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ระยะทางรวม 210.00 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งฝน
เลขที่ 19/2562 งบประมาณ จำนวน 487,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

เพื่อประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผยให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ว่าที่ ร.ท.

(วิระกุล บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

บันทึกการต่อรองราคา

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลทุ่งฝน

วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เจริญคอนกรีต โดย นายคมสันต์ ศรีลาวงค์
ได้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านโนนสะอาด - บ้านธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานีจำนวน ๑ โครงการ โดยเสนอราคา ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงได้เรียก หจก. อุดรพงษ์เจริญคอนกรีต โดย นายคมสันต์ ศรีลาวงค์
ผู้มีอาชีพรับจ้างมาต่อรองราคา

ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรพงษ์เจริญคอนกรีต



ยืนยันราคาเดิมที่เสนอ๔๘๖,๐๐๐..... บาท



ลดราคาลงอีก.....บาทคงเหลือ.....บาท

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานการต่อรองราคา

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายคมสันต์ ศรีลาวงค์)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่สด

(นางสาวสิริภักดิ์ แสงชาติ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรรณชนก สมบัติกำไร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิรภา นันทากุล)

1. เลขบัญชี
 2. เลขที่บัญชี
 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 4. เลขประจำตัวประชาชน
 5. เลขประจำตัวนิติบุคคล



วันที่ 27 ธ.ค. 2562
 084-7924299

เทศบาลตำบลทุ่งฝน
 เลขที่ ๓๐๑๒
 หมู่ ๖ ต. ๖๒
 อ. ๑๕

ใบเสนอราคา


วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรพงษ์เจริญคอนกรีต โดย นายคมสันต์ ศรีลาวงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0413559002377 ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ 084-7924299 ขอเสนอราคา 486,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	จ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนนสะอาด-ธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย ม.3 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ถนน ค.ส.ก. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ยาว 210.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร	1	486,000.00	486,000.00	
รวมเป็นเงิน (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				486,000.00	

ราคาดังกล่าวนี้จะยืนอยู่ 60 วัน และ ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบงานข้างข้างต้น ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา
 (นายคมสันต์ ศรีลาวงศ์)

BOQ ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.บ. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร ระยะทางรวม 210.00 เมตร โหล่ทางลูกรังชั้นละ 0-0.50 ม.

โครงการ

ขอย้ายบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ.ธาตุน้อย ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ ทสพ. 19/2562

ท.บ.บริษัท

ประมาณการค่าวันที่

ประมาณการโดย

ด้านหนึ่ง

หมายเหตุ : พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุ+ค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานรื้อและบดอัดคันดิน	1,050.00	ตร.ม.			10	10,500	10,500
2	ลูกรังบดอัดแน่นและลูกรังโหล่ทาง	193.20	ลบ.ม.	69.54	13,435.13	60	11,592	25,027.13
3	ทรายหยาบซุงบดอัดแน่น	42.00	ลบ.ม.	364.49	15,308.58	60	2,520	17,828.58
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	126.00	ลบ.ม.	1922.78	2,422,670.28	250	31,500	2,454,170.28
5	เหล็กเสริม							
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	840.00	ตร.ม.	21.50	18,060	3	2,520	20,580
	- RB 6	-	กบ.		-	-	-	-
	- RB 15	455.92	กบ.	20.85	9,505.93	-	-	9,505.93
	- DB 12	-	กบ.		-	-	-	-
6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	-	กบ.		-	-	-	-
7	ไม้แบบหรือคาน้ำขามเหล็กติด 30 %	18.90	ตร.ม.	100	1,890	-	-	1,890
	- ค่าแรงประกอบแบบ	63.00	ตร.ม.		-	45	2,835	2,835
8	โหล่ทาง 1 เซนติเมตร	4.20	ตร.ม.	25	105	-	-	105
	- Construction joint				-	-	-	-
	- Expansion joint	28.00	ม.	5	140	-	-	140
9	ค่าตัด Joint	168.00	ม.	-	-	5	840	840
10	ยางรอง Joint คิวและเพื่อเพิ่มการจราจร				-	-	-	-
	- Construction joint	140.00	ม.	5	700	-	-	700
	- Expansion joint	28.00	ม.	5	140	-	-	140
	- Long Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
11	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3							
	- ขนาด ๑.๐๔๐ ม. เทียบพร้อมปูนภายนอก	7.00	ทอม	385.41	2,697.87	80	560	3,257.87
12	ค่าบดคอนกรีตด้วยน้ำ	1.00	L.S.					
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ				2,91,154.19		62,867	354,021.19
	ค่า Factor F. ประมาณงานก่อสร้างทาง							13,624
	ปีชงโครงการขนาด 1.20x2.40 ม.	1	ไม้	2000	2000	1000	1000	3000
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							486,999.66

(ลงชื่อ) *สมชาย ใจดี* ผู้เสนอราคา

ข้าพเจ้าส่วนจำกัด อุบลฯ พร้อมเจริญคอนกรีต ขอเสนอราคาติดตั้งเงินทั้งสิ้น 486,000 บาท
 ค่าอัตร (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 กำหนดเงิน ราคา 60 วัน